

广快速路段东向南方向)进行临时性间断封闭,6月21日5时解除封闭。

由于道路封闭施工的时段安排在后半夜,对周边大多数群众出行不会产生影响。交警五大队民警提示,近期农业快速通道沿线正在密集施工中,请附近市民及时关注道路施工信息,通过临时施工的路段时要减速慢行,按照交通标志和现场民警的指示通行。需要在施工封闭时段经农业快速路由东向南上京广快速路通行的车辆,可提前在农业快速路南阳路口下桥,经南阳路向南绕行。

目前, 5号线工程轨道安装、附属结构、风水电装饰装修工程正在稳步推进中。其中31个车站主体结构已封顶, 附属结构完成45%; 轨道安装工程完成铺轨68.5千米, 占比73.2%, 已实现48个单线区间短轨通, 计划6月30日实现全线短轨通, 7月30日实现全线长轨通; 风水电安装及装饰装修工程总体完成45%, 公共区风水电管线安装完成85%, 站内二次砌筑完成

参与5号线施工,至全线洞通为止,盾构掘进总长度达到70.2千米。在掘进过程中,盾构机成功穿越安全风险极高的铁路桥、郑北铁路编组站等障碍,总计下穿铁路11次、河流10次、房屋27座,实施了2处大断面暗挖工艺。相关各方精心组织及科学统筹,严格控制地表沉降,既保证了盾构顺利通过,又确保了隧道上方铁路及房屋的安全。

了90%。

需要指出的是,“通车试运行”又叫“空载试运行”,是指列车开始在轨道上按运营图进行试验跑车,但不载客。只有空载试运行满3个月,通过专家评审,无任何问题后,一条地铁线才能进入“载客试运营”环节。地铁5号线如果今年底能顺利实现“通车试运行”目标,那么明年上半年就有望开始“载客试运营”。