打通15条支线路,建5条生态廊道

侯寨餐厨垃圾处理工程开建,将来年产柴油4630吨

荥阳电厂引热入郑年底投运,郑州上空每年少排烟尘945吨

今年郑州要打通哪些路?建设哪些生态廊道?昨日,市政府新闻通气会上给出了答案。同时,荥阳电厂引热入郑及侯寨餐厨垃圾处理工程也同样令市民关注。 郑州晚报记者 刘凌智 冉小平

交通

15条支线路开工

打通支线路网工程也是我市实施“畅通郑州”的重要组成部分。去年我市开工238条,完工128条支线路。

今年还将打通28条支线路。本月20日开建15条,其余13条将在今年5月底前陆续开工。

工程名称	起止段	长度(m)	红线宽度(m)
弓庄南街	城东路—紫荆山南路	816	25~30
二里岗街	金城街—航海东路	621	20
锦嵩路	棉纺北路—神驰路	294	25
锦月路	棉纺北路—神驰路	335	25
开发路	长江路—郑航北路	460	20
四季路	双铁路—鼎盛大道	1143	25
桂园路	滨河路—龙源街	354	25
龙源北街	桂园路—香山路	922	25
黑庄路	中州大道—未来路	1340	25
慧城环路	新城北路—连霍高速	2509	50
长兴北路	滨河路—新龙路	1315	45
国基路	江山路—金杯路	1170	45
新苑路	东风渠滨河路—防汛路	3558	35
新城路	天河路—文化路	3000	30
东风路西延	沙口路—西三环	2650	55

四港联动大道南延工程

位于航空港区西南部 → 始于四港联动大道与航天路交叉处 → 沿京港澳高速东侧向南跨S102,规划梅河 → 终点至于规划的滨河西路,并与南水北调桥引道顺接

全长**9.508公里**,双向**10车道**,计划工期18个月。

S102线新郑郭店镇至嵩家段改建工程

位于新郑市北中部,航空港区南区 → 始于新郑市郭店镇 → 线路上跨京广铁路、下穿京广客专与京港澳高速公路,进入郑州航空港区,跨南水北调干渠,穿过拟建郑万高铁、规划G107东移线,与现S102线交会。

路线全长**24.441公里**,双向**6车道**,计划工期**12个月**。

南三环东延(南台路—107辅道)工程

规划为城市快速路,全线高架,全长**6428.37米**。

南三环东延线高架**双向6车道**,107辅道高架**双向8车道**。

本月20日,南三环东延电力工程、桥梁主体和道路工程将同时开工,预计2016年6月底完工。

绿化

建设南水北调生态文化公园

根据市政府决定,南水北调生态文化公园计划2015年开工,将南水北调中线工程郑州段两侧绿化,分市区段生态文化公园和郊野段防护绿廊两部分进行建设,先期建设示范园,全部建设任务随绿化带外侧道路施工进度,适时推进。

生态景观绿化带郑州市段全长**128.8公里**,起于新郑观音寺镇英李村,终点位于穿黄工程隧洞入口。

市区段生态文化公园规划建设长度**61.7公里**,包含郑州市区段**32.7公里**和航空港实验区段**29公里**,按干渠两侧各**200米**范围规划,共计**24.68平方公里**。

郊野段防护绿廊规划建设长度**67.1公里**,规划宽度两侧各**200米**,规划面积**26.84平方公里**。

南水北调生态文化公园集生态涵养、文化传承、休闲游憩于一体,郑州市区段以“缩影”、“家园”、“朝圣”、“福地”为要素展示了郑州历史人文,在景观设计上沿用“一水、两带、五段、多园”的功能性总体布局,形成“林水相映,绿茎繁花”的景观结构。

建设五条生态廊道

廊道名称	进展情况	完成时限
中州大道南北延生态廊道(丰产路—连霍高速)	招标工作已结束,准备进场绿化建设	2015年4月30日
江山路生态廊道(北三环—黄河游览区段)	招标工作已结束,准备进场绿化建设	2015年5月31日
郑登快速通道生态廊道(郑密路二七区段)	已完成郑登快速路道路绿化提升工程施工图纸设计,其中金水河桥至南四环段已完成绿化招标并进场绿化,其他部分月底完成招标	2015年4月30日
北三环东延生态廊道(中州大道—四港联动段)	现已开工建设,清障、培土工作已完成,正在进行地形塑造及绿化施工	2015年4月30日
紫荆山南路生态廊道(南三环—新G310)	已完成绿化招标,道路主体工程场地移交即可进场绿化建设	2015年12月31日

环保

侯寨餐厨垃圾处理工程 年产柴油4630吨

为妥善处置我市每天产生的500余吨餐厨垃圾,推动我市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理,我市2011年向国家发改委递交了参与餐厨废弃物资源化利用和无害化处理第一批试点城市申请。

1月20日,郑州市侯寨餐厨垃圾处理工程将正式开工建设,厂区位于二七区侯寨乡郑州市综合垃圾处理厂内,占地52亩,日处理餐厨垃圾300吨。

项目建成后主要的资源化产品为**生物柴油**:每年**4630吨**,**甘油**:(工业级)每年**545吨**,**沼气**:每年**670立方米**。

国电荥阳电厂引热入郑工程 可新增供热能力1400万平方米

今年计划建设国电荥阳电厂到市区段的主干热网,长度约**2×28公里**,管径**1.4米**,为我市目前管径最大的集中供热主干热网,新建隔压补水站1座。

该项目力争2015年3月开工建设,年底建成投运。项目建成后,可取代供热范围内的单位自备锅炉房,使大量供热、生产、生活用的燃煤小锅炉不再兴建,在不增加燃煤量的基础上实现新增供热能力**1400万平方米**,热电联产机组与分散小锅炉相比,每年可节标煤约**7万吨**,减少烟尘排放**945吨**,减少灰渣排放**6.85万吨**,减少二氧化硫排放475吨,减少氮氧化物排放1.47万吨。