

我看十二五 荥阳这五年

五年担当 五年实干 五年巨变

系列报道之三

建设大交通 促进大发展



整修公路

2011~2015年是荥阳市全面落实“十二五”规划任务目标,制定“十三五”宏伟蓝图的重要历史时期。交通运输是国民经济的基础性、服务性产业,是提高经济运行质量和效率的重要基础。5年来,荥阳市公路管理局在荥阳市委、市政府和荥阳市交通运输局的正确领导下,全体干部职工团结拼搏、扎实工作,克服层层困难,各项奋斗目标都取得了长足进步。2011~2014年,荥阳市公路管理局共计完成11项工程建设,累计完成投资14575.35万元。

荥阳播报 王世端/文
通讯员 闫亚南 阴向辉
杨松源/图

讲述·管理者

荥阳市公路管理局养护科科长 张文昭



在日常养护工作中,荥阳市公路管理局坚持以河南省普通干线公路养护管理“好路杯”竞赛活动为主线,以

“养好公路,保障畅通”为原则,进一步加大公路养护力度,强化道班养护功能,5年来圆满完成了上级下达的各类养护目标。

近年来,荥阳市公路管理局先后接管中原西路、科学大道、陇海西路及沿黄快速通道,一级公路、双向六车道、快速通道总里程67公里。截至目前,养护总里程142.2公里。

五年来,先后对国省道进行升级和改造,G310线全线大修,S232线改建14公里,S314线逐年分段大修,大中型桥梁9座共升级改造5座(杨庙桥、五宗店桥、唐岗桥、陇海铁路桥和索河桥),全部为二类以上桥,消除了危桥隐患。

荥阳市公路管理局科学大道 荥阳段道班班长 陈丽娜



为了给市民一个干净、整洁的通行环境,道班工人每天提前一个小时上岗打扫卫生。夏天太阳暴晒,风吹雨淋;冬天寒风凛冽,有时连个避风的地方都找不到。身为班长,和工人战斗在一线,能够切身体会到他们工作的辛苦。

荥阳市公路管理局陇海西路荥阳段道班班长 张利



2015年是5年来给我印象最深刻的一年,创建、大气污染整治、上合峰会等每个活动都十分重要。特别是大气污染整治任务非常重,4辆扫路机、4台洒水车每天不间断洒水,最多时候洒水车一天洒水120吨,扫路机每天清扫石子等垃圾60方。洒水车每天早晨八点半之前都要洒一遍,工人将扫路机扫不到的地方人工清扫。

另外,陇海西路距离荥阳市区20里地,工人基本都是骑电动车班,早晨提前去,晚上下班晚。

数字看发展

完成S232线王宗店桥中型桥梁拆除重建工程。王宗店桥于2010年7月开工,2011年4月竣工,历时9个月,投资**468万元**;陇海铁路立交桥拆除重建。

S232线荥阳境跨陇海铁路跨桥上桥工程总投资**2032.78万元**。该工程主体于2011年5月27日开始施工,该工程采用1~40m预应力混凝土组合箱梁,分左右两幅桥,桥梁全长**49米**,桥面总宽**34米**。

S314线唐岗水库溢洪道桥中型桥梁拆除重建工程。唐岗水库溢洪道桥于2011年8月开工,于2011年11月28日建成通车,投资**429.57万元**。设计荷载为公路一级,设计时速每小时80公里,桥长80.08米,桥宽12米。

完成S232线荥阳境大张村至桥北沟段中修工程。工程全长11.6公里,此路段为连霍高速荥阳站的高速引线段,二级公路,设计时速每小时60公里,路面宽度14米,工程总投资**1137万元**。

完成S314线荥阳境广武至高村段大修工程。该工程于2012年8月23日正式开工,2012年11月2日完工,全长6.17公里,公路等级三级,路基宽10米,路面宽8米,投资**1350万元**。

S314线荥阳境高村至王村段大修工程。于2013年5月14日开工建设,2013年7月16日竣工。共计完成18cm水泥稳定碎石基层29940㎡,16cm厚水泥石灰稳定土底基层8937㎡,5cm中粒式沥青混凝土面层51570㎡,完成投资**800多万元**。

完成G310线郑州须水立交桥至

荥阳赵家庄段大修工程。该工程全长5.997公里,采用二级公路标准设计,设计速度80公里/小时,快车道路基、路面宽度23米,荥阳市公路管理局负责施工的路段起点位于郑州市二砂村(桩号K628+440),终点至荥阳市赵家庄(桩号K631+437),该工程于5月底竣工通车,总投资**2245万元**。

完成G310线荥阳境赵家庄至横沟段大修工程(NO.1)。该桥长6.063公里,由荥阳市公路工程有限公司组织施工,2014年5月开工建设,2014年8月底完工,工程总投资**3994万元**。

完成S232线荥阳境索河桥危桥改造工程项目管理工作。S232索河桥位于S232线K7+201处,原桥技术等级降低被确认为危桥,需拆除重建,新建桥梁上部结构为3~20米预应力小箱梁,下部结构为钻孔灌注桩基础,桥面宽35米,桥梁全长65米,项目总投资**1066.38万元**。该工程于2014年4月开工,2014年9月5日正式完工通车。

完成S232线荥阳境杨庙大桥东侧辅道大修工程。工程**全长1.217公里**,路面宽度**6.5米**,路基宽度**7.5米**,三级公路设计标准,设计时速40公里/小时。杨庙大桥辅道的完工,极大地改善了车辆通行条件,总投资**632万元**。

完成S232线荥阳境公路安保工程。S232线起于荥阳市高村张村村,与S314线相连接,止于新密市平陌镇与S232线相连接,路线全长49.341公里,是贯穿郑州市西部南北的主要干线公路。本项目为S232线张平线。

我们期待你的讲述、展示和分享。
你可以通过以下方式联系我们,稿件一经采用,稿酬从优。

邮箱:zzwbxyjb@163.com

电话:0371-64661111

郑州晚报荥阳播报官微:xingyangbobao